

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORȘ

HOTĂRÂREA Nr. 186
din 13.12.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a Devizului General aferent obiectivului de investiție actualizat „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor”

În baza Proiectului de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Borș;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6264 din 11.12.2019, prin care se propune Consiliului Local al Comunei Borș aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a Devizului General aferent obiectivului de investiție actualizat „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor”,

În conformitate cu prevederile:

- Devizului General aferent obiectivului de investiție actualizat si Memoriului justificativ elaborate de SC Tisoti Exim SRL
- Adresei MLPDA nr 157322/ 27.11.2019
- Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și complet

În temeiul art. 129 alin (2) lit. d) și alin (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. h) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ;

-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORȘ

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului General privind valoarea totală a investiției „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor”, de la 5.812.120 lei (inclusiv TVA), la 8 721 273,64 lei (inclusiv TVA), conform deviz proiectant
Valoarea investitiei dupa actualizare studiu de fezabilitate :

Nr. crt	Denumire investitie	Valoarea totala a investitiei cu T.V.A
	„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor”	
1	Valoare totala a investitiei	8.686.654,33
2	Valoare buget de stat	5.512.940,00
3	Valoare buget local	3.173.714,33

Art.2. Se aprobă asigurarea cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor”, în suma de 3.173.714,33 lei inclusiv TVA (19%)

Art.3. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici -capacitati :

Comuna Bors ,sat Santaul Mic

- Rezervor metalic suprateran - 2buc x 100 mc fiecare
- Camin instalatii hidraulice rezervoare - 1 bucata L=3m; l=3m;inclusiv instalatii hidraulice
- Fundatie din beton pentru pozare rezervoare -2 buc
- Camin PSI - 1 bucata
- Cladire pentru montarea instalatiei statiei de pompare si a instalatiei statiei de tratare si clorinare
- Conducta PSI din PE 100 HD ,SRD 17; PN10 - Ø110 mm L=44 m

- Conducta de aductiune de la forajul F1, din PE100 HD ; SDR 17 ,PN 10
 - Ø110 mm L=11 m
 - Ø160 mm L=18m
- Conducta de aductiune de la forajul F2, din PE100 HD ; SDR 17 ,PN 10
 - Ø110 mm L=702 m
- Camin vane aductiune Di = 2,5m, Hi=1,5m
- Retea distributie din PE 100 HD; SDR 17; PN10
 - Ø160 mm L=52m
 - Ø125 mm L=191m
 - Ø110 mm L=2158 m
 - Ø 90 mm L=1311 m
- Bransamente existente reconectate la reseaua de distributie reabilitata -160 buc
- Bransamente noi prevazute pe traseul retelelor de distributie reabilitata - 20 buc
- Camin de vane Di =2,5m, Hi=1.5m -1 buc
- Camine de vane Di=2,0m, Hi=1.5m-10 buc
- Hidranti de incendiu Dn=80mm - 24 buc
- Imprejmuire incinta noua gospodarie de apa L – 232 m
- Platforme incinta si drum de acces
- Generator electric -2 bucati (gospodarirea de apa si forajul F2)
- Grup pompare cu convertizor de frecventa Q=5,13 l/s;H=45mCA pentru distributie apa
- Instalatie tratare si clorinare Q = 10,4 l/s
- Convectori radiatoare - 3 buc
- platforma betonata pentru generator – 2 bucati
- Camin de golire Di =2,0m, Hi=2.5m - 1 buc

Comuna Bors ,sat Santaul Mare

- Rezervor metalic suprateran - 2 buc x 100 mc fiecare
- Camin instalatii hidraulice rezervoare - 1 bucata L=3m; l=3m;inclusiv instalatii hidraulice
- Fundatie din beton pentru pozare rezervoare -2 buc
- Camin PSI - 1 bucata
- Conducta PSI din PE 100 HD ,SRD 17; PN10 -Ø110 mm L=24 m
- Cladire pentru montarea instalatiei statiei de pompare si a instalatiei statiei de tratare si clorinare
- Conducta de aductiune de la forajul F1 ,din PE100 HD ; SDR 17 ,PN 10
 - Ø110 mm L=5 m
 - Ø160 mm L=30m
- Conducta de aductiune de la forajul F2, din PE100 HD ; SDR 17, PN 10
 - Ø110 mm L=1514m
- Camin vane aductiune Di=2,5m, Hi=1,5m
- Retea distributie din PE 100 HD ;SDR 17;PN10- conexiune cureteaua existenta
 - Ø160 mm L=37m
- Imprejmuire incinta noua gospodarie de apa L = 200 m
- Platforme incinta si drum de acces
- Generator electric - 2 bucati (gospodarirea de apa si forajul F2)
- Camin de aerisire aductiune Di=2,0 m, Hi=1,5m - 1 buc
- Camin de golire aductiune Di=2,0m, Hi=2,0m- 1 buc
- Subtraversare vale in loc Santaul Mare L=13m
- Grup pompare cu convertizor de frecventa Q= 7,0 l/s;H=50mCA pentru distributie apa.
- Instalatie de tratare si clorinare Q = 11,66 l/s
- Convectori radiatoare - 3 buc
- platforma betonata pentru generator – 2 bucati

Comuna Bors , localitatea Bors

- Rezervor metalic suprateran - 2buc x 150 mc fiecare
- Camin instalatii hidraulice rezervoare - 1 bucata L=3m;l=3m; inclusiv instalatii hidraulice
- Fundatie din beton pentru pozare rezervoare -2 buc
- Camin PSI - 1 bucata
- Conducta PSI din PE 100 HD ,SRD 17; PN10 -Ø110 mm; L=38 m
- Cladire pentru montarea instalatiei statiei de pompare si a instalatiei statiei de tratare si clorinare
- Conducta de aductiune de la forajul F1,din PE100 HD ;SDR 17 ,PN 10
-Ø110 mm L=527 m
- Conducta de aductiune de la forajul F3, din PE100 HD ; SDR 17 ,PN 10
-Ø110 mm L=66 m
- Ø160 mm L=7 m
- Camin vane aductiune Di=2,5m, Hi=2,0 m
- Retea distributie din PE 100 HD ;SDR 17;PN10 -conexiune cu reseaua existenta
-Ø160 mm L=592m
- Hidranti de incendiu Dn=100mm - 6 buc
- Imprejmuire incinta noua gospodarie de apa L = 225 m
- Platforme incinta si drum de acces
- Generator electric -2 bucati (gospodaria de apa si forajul F1)
- Grup pompare cu convertizor de frecventa Q=11,28 l/s,H=50mCA pentru distributie apa
- Instalatie tratare si clorinare Q = 9,16 l/s
- Convectori radiatoare -3 buc
- platforma betonata pentru generator – 2 bucati
- Camin de golire aductiune Di=2,0m, Hi=1,5 m

Comuna Bors, localitatea Sintion

- rezervor metalic suprateran - 2 buc x 120 mc fiecare
- camin instalatii hidraulice rezervoare - 1 bucata L=3 m; l=3m, inclusiv instalatii hidraulice
- fundatie din beton pentru pozare rezervoare - 2 buc
- camin PSI - 1 bucata
- conducta PSI din PE 100 HD; SDR 17; PN10; Ø 110 mm L=43 m
- conducta aductiune de la forajul F1, din PE 100 HD; SDR 17; PN10; Ø 160 mm L=11 m
- conducta aductiune de la forajul F3, din PE 100 HD; SDR 17; PN10; Ø 125 mm L=2152 m
- camin vane aductiune Di = 2.5 m; H=1.5 m
- retea distributie din PE 100 HD; SDR 17; PN10 - conexiune cu reseaua existenta Ø 160 mm L=65 m
- platforme incinta si drum de acces
- generator electric - 4 bucati (gospodaria de apa stadion, gospodaria de apa de langa hidrosfera, forajul F3 si forajul F4)
- hidrant de incendiu Dn=80 mm - 1 buc
- grup pompare Q=10,00 l/s H=55 mCA pentru distributie apa
- instalatie de tratare si clorinare Q=10.00 l/s
- platforma betonata pentru generator – 2 bucati
- Cladire pentru montarea instalatiei statiei de pompare si a statiei de tratare si clorinare
- Camine de golire aductiune
Di = 2,0 m, Hi=2,0m - 2 buc
Di = 2,0 m, Hi=3,0m - 1 buc
- Camine de aerisire aductiune Di = 2,0m, Hi=1,5m - 3 buc

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Primarul Comunei Borș
- Compartimentul Investiții
- Se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul:
<https://primariabors.ro/>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER ,
NAGY MATE ENIKO

Nam. Ucin



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Zbârcea Adrian